



PROIECTUL „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SUCEAVA ÎN PERIOADA 2014 – 2020”

BULETIN INFORMATIV

– noiembrie 2022 –

În data de 31 octombrie 2022, ACET S.A. Suceava, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Asociera ARCIF AG S.R.L. (Lider) – AEG TEHNOLOGY S.R.L. – AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L., în calitate de Antreprenor, contractul de proiectare și execuție lucrări „**Construirea stației de epurare din localitatea Marginea**”, cod SV-CL-19.

Scopul contractului SV-CL-19 îl constituie construirea unei stații noi de epurare ce va permite tratarea corespunzătoare a apelor uzate colectate din localitatea Marginea, precum și descărcarea apelor epurate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător.

Antreprenorul Asociera ARCIF AG S.R.L. (Lider) – AEG TEHNOLOGY S.R.L. – AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L. va asigura prin contractul SV-CL-19 următoarele activități și lucrări:

- proiectarea viitoarei stații de epurare, inclusiv obținerea autorizațiilor și a avizelor necesare;
- lucrările propriu-zise de construcție;
- furnizarea și montarea utilajelor și a echipamentelor tehnologice în cadrul stației de epurare;
- testarea și punerea în funcțiune a stației;
- instruirea personalului de exploatare al ACET S.A.;
- remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție.

Noua stație de epurare este proiectată pentru o populație echivalentă de 8.876 L.E. și va fi prevăzută cu următoarele facilități pentru tratarea avansată a apelor uzate:

- o treaptă mecanică de epurare (grătare rare, stație de pompare, unitate compactă de pretratare);
- o treaptă biologică (bazin biologic cu sistem de aerare cu bule fine, decantare secundară, suflante și stație de dozare reactiv pentru eliminarea chimică a fosforului);
- o treapta de prelucrare a nămolului (îngroșare și deshidratare a nămolului).
Nămolul deshidratat va fi stabilizat chimic cu var și va fi evacuat sau stocat în depozitul intermediar amplasat în incinta stației de epurare.



Valoarea atribuită a contractului SV-CL-19 este de 19.193.591,35 lei, fără TVA.

Durata de execuție a contractului este de 35 de luni de la data de începere a lucrărilor, din care:

- 6 luni - etapa de proiectare,
- 24 de luni - etapa de execuție a lucrărilor;
- 5 luni - etapa de testare și de punere în funcțiune a noii stații de epurare.

Perioada de garanție a lucrărilor este de 60 de luni.

Acest contract de lucrări este o componentă a Proiectului „**Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 – 2020**”, cod SMIS 2014+ 135145, ce este în prezent implementat de ACET S.A. Suceava, beneficiind de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului de finanțare a Proiectului „**Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 – 2020**” este de 1.558.252.688,23 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 1.052.221.148,62 lei, conform Actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare.

**Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune,
prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020**



Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

- Noiembrie 2022 -